

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ**

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 4¹).

Мета проведення закупівлі: З метою приведення у відповідність службових приміщень, а також створення належних умов для виконання функціональних обов'язків працівниками Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Перелік наданих послуг визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку дефектного акту. Враховуючи вище викладене виникла необхідність закупівлі послуг за предметом закупівлі *«Послуги з поточного ремонту кабінетів та системи водопостачання Камінь-Каширського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 1 (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)»* згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

Назва предмета закупівлі: *«Послуги з поточного ремонту кабінетів та системи водопостачання Камінь-Каширського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 1 (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)».*

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-13-003604-а.

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на «Послуги з поточного ремонту кабінетів та системи водопостачання Камінь-Каширського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 1 (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)» згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи - додаток 1

Кількість : 1 послуга.

Місце поставки предмета закупівлі: м. Камінь-Каширськ, вул. Українська, 1, Волинська область.

Строк поставки предмета закупівлі: до 30 вересня 2025 року.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua> ".

Очікувана вартість предмета закупівлі: 731 380,80 грн., з ПДВ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю за предметом:

Послуги з поточного ремонту кабінетів та системи водопостачання Камінь-Каширського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Українська, 1 (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Обшивання стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм	м2	10	
2	Улаштування покриттів з плит деревноволокнистих	м2	15	
3	Розбирання перегородок металопластикових	м2	13	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	34,72	
5	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	34,72	
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	155,5	
7	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	-155,5	
8	Профіль напрямгий	м.п.	148	
9	Профіль стійковий	м.п.	365	
10	Плити гіпсокартонні 12,5мм	м2	156	
11	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	450	
12	Саморізи	шт	1800	
13	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	155,5	
14	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	155,5	
15	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	520	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	155,5	
17	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 2 рази	м2	155,5	
18	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	10	
19	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3	
20	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	57	
21	Ізоляція плоских поверхонь	м2	35	
22	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	22	
23	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	35	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	57	

1	2	3	4	5
25	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	57	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	57	
27	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками по цеглі та бетону	м2	57	
28	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	48	
29	Демонтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
30	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
31	Щит розподільчий	шт	1	
32	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20	
33	Вимикач автоматичний ВА47-29М1Р, 6А	шт	6	
34	Вимикач автоматичний ВА47-29М3Р, 25А	шт	4	
35	Автоматичний вимикач Ін-10А Іv=30мА Ун-220В	шт	10	
36	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	5	
37	Автоматичний вимикач Ін=40А, U=380В	шт	2	
38	Автоматичний вимикач Ін=32А, U=380В	шт	3	
39	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	280	
40	Ел кабель 3х2,5	м	135	
41	Ел кабель 3х1,5	м	120	
42	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	57	
43	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	57	
44	Ел провід 2х1	м	25	
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	10	
46	Світильник панельний LED 600х600	шт	10	
47	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
48	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	3	
49	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	14	
50	Розетка штепсельна	шт	14	
51	Знімання підвіконних дощок	м2	0,5	
52	Укладання підвіконних плит гладких	м2	0,55	
53	Плити підвіконні	м2	0,55	
54	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,02	
55	Блоки дверні металопластикові з механізмом для самозачинення	м2	2,02	
56	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
58	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	5	
59	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
60	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5	
61	Кран під умивальник хром 1/2	шт	5	
62	(Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
63	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
64	(Демонтаж) Установлення змішувачів	шт	1	

1	2	3	4	5
65	Установлення змішувачів	шт	1	
66	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	2	
67	Установлення насосних станцій	насос	1	
68	Насосна станція E260	шт	1	
69	Кріплення насосної станції	шт	1	
70	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	1	
71	Бак гідрокомпенсатор	шт	1	
72	Кріплення гідрокомпенсатора	шт	1	
73	Установлення фільтрів для очищення води	фільтр	1	
74	Фільтр-колба	шт	1	
75	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
76	ППР Труба 20 скло	шт	20	
77	ППР Муфта 20/15рз	шт	4	
78	Коліно ППР 20/90	шт	10	
79	Коліно монтажне ППР 20 рв15	шт	3	
80	ППР Кріплення труби 20	шт	20	
81	Американка 15 пряма	шт	4	
82	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	4	
83	Кран поливальний 1/2	шт	1	
84	Кран амер 15	шт	3	
85	Лат Муфта 25/15в/в	шт	2	