

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З
ОСОБЛИВОСТЯМИ**

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 4¹).

Мета проведення закупівлі: З метою приведення у відповідність службових приміщень, а також створення належних умов для виконання функціональних обов'язків працівниками Володимирського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Перелік робіт визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку та погодження в установленому порядку кошторисної документації. Враховуючи вище викладене виникла необхідність закупівлі **робіт** за предметом закупівлі «Капітальний ремонт приміщень будівлі районної лікарні у Волинській області, за адресою: вул. Кобзарська, 3 м. Володимир-Волинський Волинська область Код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)».

Назва предмета закупівлі: «Капітальний ремонт приміщень будівлі районної лікарні у Волинській області, за адресою: вул. Кобзарська, 3 м. Володимир-Волинський Волинська область Код ДК 021:2015 – 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» за кодом Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 45450000-6 — «Інші завершальні будівельні роботи (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-05-012479-а.

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на «Капітальний ремонт приміщень будівлі районної лікарні у Волинській області, за адресою: вул. Кобзарська, 3 м. Володимир-Волинський Волинська область» - додаток 1

Кількість послуг: 1 робота.

Місце поставки предмета закупівлі: м. Володимир, вул. Кобзарська, 3, Волинська область, 44700.

Строк поставки предмета закупівлі: до 30 грудня 2023 року.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua> ".

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 175 266,00 грн., з ПДВ.

Технічне завдання

Капітальний ремонт приміщень будівлі районної лікарні у Волинській області, за адресою: вул. Кобзарська, 3
м. Володимир-Волинський Волинська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,208	
2	Розбирання кладки облицьованих печей	м3	2,7	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	97,6	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	97,6	
5	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	57,3	
6	(Демонтаж) Опорядження поверхонь стін та перегородок панельних під фарбування або обклеювання шпалерами	м2	34,7	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	558,4	
8	Знімання засклених віконних рам	м2	1,4	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
10	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	5,64	
11	Знімання дверних полотен	м2	9,2	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
13	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,382	
	<u>Розділ 2. Влаштування перегородок</u>			
14	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	1,5	
15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,5	
16	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли/ закладння отворів	м3	2,7	
17	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	34,5	
18	Улаштування бетонної сходинок	м3	0,054	
19	Укладання переминок масою до 0,3 т	шт	2	
20	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 Відпускна ціна: 108,24х1,29	шт	2	
21	Улаштування переминок із металевих елементів	т	0,0778	
22	Виготовлення дрібних металевих конструкцій та ін.	т	0,0778	
23	Сталь кутова (кутник)	т	0,075684	
24	Шпилька М12 з гайкою	шт	11	
25	Улаштування переминок із металевих елементів	т	0,0778	
26	Виготовлення дрібних металевих конструкцій та ін.	т	0,1205	
27	Сталь кутова (кутник)	т	0,072716	
28	Сталь листовая рифлена, товщина 4 мм	кг	53,318	

1	2	3	4	5
29	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001696	
30	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах <u>Розділ 3. Підлоги</u>	люк	2	
31	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	16,2	
32	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	162	
33	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	162	
34	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістиролу товщ. 50 мм	м2	162	
35	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	162	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	162	
37	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ до товщини 70 мм	м2	1620	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 4. Підвісні стелі</u>	м2	162	
39	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	157,3	
40	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	157,3	
41	Плити стельові Армстронг	м2	161,385	
42	Плити стельові Армстронг вологостійки <u>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</u>	м2	3,78	
43	Заміна основи під штукатурку з драні без ізоляційного шару стін, площа до 10 м2	м2	6,3	
44	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	6,3	
45	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	6,3	
46	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (2 рази)	м2	12,6	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,3	
48	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	38,1	
49	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	38,1	
50	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	38,1	
51	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	38,1	
52	Протравлення стін та відкосів нейтралізуючим розчином	м2	545,6	
53	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	539,1	
54	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	539,1	
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	539,1	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	539,1	
57	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	6,5	
58	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	42,4	
59	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	6,5	

1	2	3	4	5
60	Улаштування каркасу під облицювання стін сухою штукатуркою	м2	1,7	
61	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	1,7	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,8	
<u>Розділ 6. Дверні прорізи</u>				
63	Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	м2	4,95	
64	Вітражний блок внутрішній металопласт., склопакет 2200x2250(h) мм	м2	4,95	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,68	
66	Дверний блок металопластиковий 900x2100(h) мм	м2	1,89	
67	Дверний блок внутрішній металопласт., склопакет 900x2030(h) мм	м2	3,654	
68	Дверний блок внутрішній металопласт., склопакет 950x2030(h) мм	м2	1,9285	
69	Люк ревізійний пластиковий 400x500(h) мм	шт	1	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,5	
71	Дверний блок металопластиковий 1000x2100(h) мм	м2	10,5	
72	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,82	
73	Двері металеві притипожежні	м2	1,82	
74	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	21	
75	Очищення приміщень від сміття	т	34,323	
76	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	34,3234	
77	Перевезення сміття до 10 км	т	34,3234	
<u>Опалення та вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Опалення</u>				
78	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	16	
79	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	120	
80	Монтаж каркаса і каркасних конструкцій водогрійних котлів	т	0,12	
81	Котел одноконтурний з автоматикою безпеки та керування, з насосом і розширювальним бачком N=18 квт	к-т	1	
82	Коаксиальний горизонтальний комплект	к-т	1	
83	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	75,6	
84	Радіатор біметалевий секційний 570x74x7	шт	100	
85	Кран Маєвського	шт	15	
86	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	15	
87	Автоматичний термостатичний вентиль	к-т	15	
88	Кран кульовий діам.15 мм	шт	2	
89	Кран кульовий діам.25 мм	шт	2	
90	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40	
91	Труби поліпропіленові PN-20 діаметром 25x4,2 мм	м	40	

1	2	3	4	5
92	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	79	
93	Труби поліпропіленові PN20 Stabi діам. 32x5,4	м	79	
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	26	
95	Труби поліпропіленові PN20 Stabi діам. 40x6,7	м	26	
	<u>Розділ 2. Вентиляція</u>			
96	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	5	
97	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
98	Вентилятор ВЕНТС 125 Квайт з електродвигуном N-17 Вт	к-т	1	
99	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	0,1125	
100	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 150x150	мп	5	
101	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	2,58	
102	Спирально-навивальний повітропровід із оцинкованої сталі діам. 125 мм	мп	24	
103	Спирально-навивальний повітропровід із оцинкованої сталі діам. 200 мм	мп	11	
104	Перехід діам.200/діам.125 мм	шт	1	
105	Трійник діам. 200/150 мм	шт	7	
106	Трійник 125, діам. 125 мм	шт	5	
107	Відвід 90-125, діам 125 мм	шт	10	
108	Ніпель 200, діам 200 мм	шт	15	
109	Ніпель 125, діам 125 мм	шт	24	
110	Утеплення трубопроводів мінеральною ватою в готових коробах	м	1	
111	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,03	
112	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
113	Решітка однорядна нерегульована січенням 150x300(н) мм	шт	1	
114	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,0225	
115	Дашок вентиляційний на повітропровід 150x150 мм	шт	1	
	<u>Водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід В1, Т3</u>			
116	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4	
117	Труби поліпропіленові Rehau Rautitan Flax(PE-XA) теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	4	
118	Трійник обжимний 25x25x20	шт	4	
119	Кутник 90 град. Ф20x1/2"	шт	3	
120	Кутник 90 град. Ф20x3/4"	шт	4	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
122	Трійник обжимний 25x25x25	шт	5	
123	Кутник 90 град. Ф25x1"	шт	7	
124	Труби поліпропіленові Rehau Rautitan Flax(PE-XA) теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	4	

1	2	3	4	5
125	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
126	Труби поліпропіленові Rehau Rautitan Flax(PE-XA) теплої і холодної води діам. 32 мм	м	20	
127	Трійник обжимний 32x25x25	шт	1	
128	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	
129	Клапан зворотній діам. 20мм	шт	1	
130	Клапан зворотній муфтовий О15	шт	1	
131	Кран кульовий діам.20 мм	шт	4	
132	Кран кульовий діам.25 мм	шт	3	
133	Установлення нагрівачів індивідуальних	к-т	1	
134	Бойлер Atlantic 50 літрів з тэном 2000 Вт	к-т	1	
135	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
136	Умивальник фаянсовий в к-ті з сифоном і кріпленням	к-т	2	
137	Установлення змішувачів	шт	2	
138	Змішувач для умивальника	к-т	2	
139	Установлення комплекту душевого	к-т	1	
140	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів і т.п.	шт	3	
141	Комплект душовий гігієнічний	к-т	1	
	<u>Розділ 2. Каналізація госп.-фекальна К1</u>			
142	Укладання труб поліетиленових діаметром 100 мм	м	5	
143	Труба поліпропіленова діам. 110 мм	м	5,05	
144	Трійник 110X50X110 87	шт	1	
145	Трійник 110	шт	2	
146	Коліно РРГ діам.110X110	шт	2	
147	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2	
148	Редукція діам.110x50	шт	1	
149	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	4	
150	Коліно 50/90*	шт	4	
151	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	1	
152	Коліно РРГ діам. 50X50	шт	5	
153	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
154	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	1	
	<u>Розділ 3. Колодязі каналізаційні</u>			
155	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	м3	2,16	
156	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 110 мм	м	8	
157	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	7,984	
158	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	0,6	
159	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) Відпускна ціна: 1830,76x0,9	шт	1	
160	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2,21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,56:100x4421,99+0,6:100x3068,84	шт	1	

1	2	3	4	5
161	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	
162	Установлення люка	шт	1	
163	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	
164	Скоби ходові	кг	2,46	
165	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,16	
166	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0639	
<u>Електроосвітлення</u>				
167	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
168	Щиток ЩРн-48з-1 36 IP31 UNIVERSAL	к-т	1	
169	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
170	Автоматичний вимикач, 1Р, Ін=6А, х-ка В	шт	3	
171	Вимикач автоматичний ВА 47-29- 1Р 10А	шт	5	
172	Вимикач автоматичний ВА 47-29- 1Р 16А	шт	1	
173	Вимикач автоматичний ВА 47-29- 3Р 25А	шт	1	
174	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	13	
175	Вимикач автоматичний диференційний на лінії Ін=16А, Івит=30мА	шт	12	
176	Незалежний розчіплювач.	шт	1	
177	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
178	Понижаючий трансформатор 220/12 В ЯТП-0.25	шт	1	
179	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	39	
180	Світильник світлодіодний вмонтований	шт	36	
181	Світильник світлодіодний, IP 65	шт	3	
182	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
183	Світлозвуковий сповіщувач з написом "Вихід"	шт	6	
184	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
185	Вимикач однополюсний для схованої проводки 10А, 220В Серія "Легата"	шт	16	
186	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	6	
187	Монтажна коробка установочна для твердих стін	шт	53	
188	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу сірий IP55 IK07	шт	6	
189	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	37	
190	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	31	
191	Розетка однофазна з 3-м заземлюючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	6	
192	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	890	
193	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	50	
194	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	305	
195	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	450	
196	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	85	
197	Монтажна коробка установочна для твердих стін	шт	53	
198	Коробка розгалужувальна	шт	80	

1	2	3	4	5
199	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	245	
200	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм. (100шт)	упак	1	
201	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	4	
202	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200мм. (100 шт)	упак	2	
203	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	м	6	
204	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	5	
205	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 40х4 мм2	м	6	
<u>Влаштування системи відеонагляду</u>				
<u>Розділ 1. Монтаж системи</u>				
206	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	430	
207	Кабель вита пара 100% мідь, 4*2*0,51 cat5e	м	442,9	
208	Скоби для кріплення кабеля №5 (100 шт)	упак	4	
209	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	215	
210	Кабель вита пара 100% мідь, 4*2*0,51 cat5e	м	215	
211	Гофрорукав з ПВХ, що не поширює горіння Ф 10мм.	мп	215	
212	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм. (100шт)	упак	2,5	
213	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	3	
214	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200мм. (100 шт)	упак	2	
215	Термоусадочна трубка	шт	2	
216	Установлення комп'ютерних розеток неутпленого типу при відкритій проводці	шт	24	
217	Комп'ютерна розетка	шт	24	
218	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
219	Шафа настінна 9U-450 (перф)	шт	1	
220	Монтаж пристрою відеоконтрольного	шт	4	
<u>Розділ 2. Обладнання для системи</u>				
221	IP відеокамера (2.8мм)	шт	2	
222	IP відеокамера (4мм)	шт	2	
223	8-канальний мережевий відеореєстратор	шт	1	
224	Керований POE комутатор	шт	1	
225	Некерований POE комутаторм	шт	1	
226	Комутатор	шт	1	
227	Безпроводна точка доступу	шт	2	
228	Полка 1U 200 мм - 1мм	шт	3	
229	Організатор кабелю фронтальний петельний 19"	шт	3	
230	Жорсткий диск 1Tb	шт	1	
231	Патч панель	шт	1	
232	Кросс-кабель 1м, жовтий	мп	20	
233	Кросс-кабель 1м, голубий	мп	25	
<u>Влаштування пожежної сигналізації</u>				
234	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
235	ППКП "Тірас-8П.1"	шт	1	
236	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	1	
237	Акумуляторна батарея 7Аг, 12В	шт	1	
238	Пристрій цифрового автододзвону	шт	1	
239	Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM	шт	1	

1	2	3	4	5
240	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	10	
241	Сповіщувач димовий СПД-3	шт	12	
242	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	4	
243	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 ВИХІД	шт	2	
244	Світловий оповіщувач ОС-1 Вихід	шт	1	
245	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль"	шт	1	
246	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	3	
247	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б	шт	4	
248	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	2	
249	Сповіщувач ручний SPR-1L	шт	3	
250	Прокладання коробів пластикових	м	100	
251	Короб кабельний 16*16	м	100	
252	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	250	
253	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30-E90 1x2x0,8	м	50	
254	Кабель з мідними жилами 6x0,22 мм2	м	200	
255	Резистори	шт	30	
	<u>Сантехнічний інвентарь/ прилади</u>			
256	Відкидний настінний поручень L-700мм, ?30мм	шт	1	
257	Стаціонарний опорний поручень L=900 мм, ?30мм	шт	1	
258	Стаціонарний опорний поручень L=550 мм, ?30мм	шт	1	
259	Поручень для раковини, ?30 мм	шт	1	
260	Дзеркало з кутом повороту кут 10° 675x400 мм	шт	1	
261	Електросушарка автоматична для рук/220 В	к-т	2	
262	Диспенсер для рідкого мила сенсорний, 1л	шт	2	
263	Смітник металевий педальний діам. 20мм, 5л	шт	2	
264	Тримач для паперових полотенець.	шт	1	
265	Тримач для рулона туалетного паперу	шт	1	
266	Горизонтальна ручка на дверях на внутрішньому боці 43, L=400 мм	шт	1	
267	Кнопка виклику для маломобільних груп населення, комплект BELFIX SET-HELP 1RE-MGN	к-т	1	
268	Гачки для милиць	шт	1	
269	Гачки для одягу	шт	1	
270	Мікрохвильова піч/ 220В	шт	1	
271	Чайник електричний/ 220В	шт	1	
272	Холодильник/ 220В	к-т	1	
273	Вогнегасник порошковий	шт	2	
	<u>Пусконаладжувальні роботи</u>			
274	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	13	
275	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий, світло-звуковий	шт	4	
276	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	

Відомість ресурсів на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3405,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,56				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,53				
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	413,07				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3855,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,60801				
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00079				
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,47592				
10	КБМ206-338	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	1,41756				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,03302				
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,41573				
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,65024				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,41542				
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,20055				
17	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,1932				
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	13,08894				
19	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,5269				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,15864				
21	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	34,3234				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,17847				
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,429525				
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,25875				
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	18,580455				
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,5762413				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,07932				
28	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,382776				
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,841796				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	30,85814				
31	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	8,433663				
32	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,5269				
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	41,61771				
34	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	9,5765514				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
35	+&C124-6556	Арматурна сітка дм6 А240С з чарунками 150x150 мм	м2	178,2				
36	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,148				
37	С112-84	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,00442				
38	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,06804				
39	+&C1236-236-24	Вітражний блок внутрішній металопласт., склопакет 2200x2250(h) мм	м2	4,95				
40	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000375				
41	+С142-10-2	Вода	м3	13,798285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,07367				
43	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001696				
44	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00006188				
45	+&C111-220-11-1	Грунт полімерний двокомпонентний	кг	5,837				
46	+&C111-220-41	Грунтовка	кг	136,35				
47	варіант 2 +&C111-1736-10	Грунтовка Ceresit СТ-17	л	32,4				
48	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	7,99496				
49	+&C123-205-40-23	Двері металеві притипожежні	м2	1,82				
50	+&C123-19B8-236	Дверний блок внутрішній металопласт., склопакет 900x2030(h) мм	м2	3,654				
51	+&C123-1B98-228	Дверний блок внутрішній металопласт., склопакет 950x2030(h) мм	м2	1,9285				
52	+&C123-198-230	Дверний блок металопластиковий 1000x2100(h) мм	м2	10,5				
53	+&C123-198-229	Дверний блок металопластиковий 900x2100(h) мм	м2	1,89				
54	C111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,1460316				
55	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	343,98				
56	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0255				
57	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,016254				
58	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0672				
59	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0033				
60	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0015				
61	+&C1236-236-56	Дошки підвіконні ПВХ	пм	21,42				
62	C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	0,0362				
63	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0009336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0003				
65	C111-1608	Дрантя	кг	5,50824				
66	C111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000шт	0,16632				
67	+&C111-136-96	Дюбель 6x40 мм в комплекті	шт	467,181				
68	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	72,954				
69	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	16,1994				
70	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0037677				
71	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,03105				
72	+&C1113-134-41	Керамічна плитка для стін	м2	40,299				
73	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,11898				
74	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,000068				
75	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,01275				
76	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	1,6848				
77	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,01983				
78	+&C126-1300-598	Кутик металевий пристіінний	м	169,884				
79	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	44,52				
80	C111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12мм	м2	1,785				
81	+&C111-1756-1223	Люк ревізійний пластиковий 400x500(h) мм	шт	1				
82	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0324				
83	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,000108				
84	C1545-159	Очіс льняний	т	0,004572				
85	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	125,84				
86	+&C111-196-2-Н	Піна монтажна	л	3,02597				
87	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	2,9148				
88	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,03874				
89	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,02849				
90	K582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2				
91	+&C1-236-63	Плівка гідроізоляційна	м2	186,3				
92	+&C1236-23-3	Пластикові хрестики для укладання плитки.	шт	1169,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+&C14-236-965	Плити стельові Армстронг	м2	161,385				
94	+&C14-236-966	Плити стельові Армстронг вологостійки	м2	3,78				
95	+&C114-97-6571	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50мм,	м2	165,24				
96	+&C111-256-251	Плитки з шорскою поверхнею для внутрішніх приміщень	м2	165,24				
97	C114-92	Повсть будівельна	т	0,014				
98	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,004953				
99	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02042				
100	C1425-11696	Розчин готовий кладковий важкий вапняковий, марка М4	м3	0,012				
101	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,005				
102	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,03663				
103	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,51517				
104	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,46162				
105	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,32778				
106	+&C1425-116-1	Розчин цементно-піщаний	м3	11,5668				
107	C111-1757	Рядно	м2	1,323				
108	+&C111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	178,2				
109	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	41,148				
110	+&C121-786-20	Сталь кутова (кутник)	т	0,1484				
111	C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	0,018				
112	+&C111-1800-123	Сталь листова рифлена, товщина 4 мм	кг	53,318				
113	+&C1544-89123-2	Стрічка армувальна	м	1,496				
114	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	12,0204				
115	+&C111-1736-8	Суміш клейова Ceresit CM-11	кг	1101,75				
116	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,278496				
117	+&C111-189-65	Суміш суха "Ceresit CE-40"	кг	73,548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,524				
119	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,05508				
120	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,53				
121	+&C126-1300-567	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	149,435				
122	+&C126-1300-568	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 1,2 м	м	298,87				
123	+&C126-1300-569	Т-профілі металеві основні поперечні довжиною 0,6 м	м	149,435				
124	+&C157-176-12	Тяга підвісу	шт	125,84				
125	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	169,176				
126	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0002				
127	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000075				
128	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000282				
129	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0009525				
130	C111-165	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4x70 мм	т	0,000068				
131	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0002583				
132	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,872092				
133	+&C111-1376-1	Шпаклівка	кг	1316,52				
	варіант 2							
134	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0273015				
135	+&2405-1937-12	Шпилька М12 з гайкою	шт	11				
136	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000819				
137	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,672				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
138	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	38,3102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,19				

Відомість ресурсів на Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	306,37				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13,27				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,66				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	38,66				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	360,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,7696				
9	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,3468				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,7985				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,2848				
12	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,01804				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,0264				
15	КБМ201-43	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т	маш. год	0,0264				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	21,7052				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,7096				
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,6728				
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2,559225				
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,31				
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,4089435				
22	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,7696				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
23	+&C12-12-23-8-23	Автоматичний термостатичний вентиль	к-т	15				
24	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00026963				
25	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008402				
26	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01653				
27	+&C113-82-22-20	Відвід 90-125, діам 125 мм	шт	10				
28	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000015				
29	+&C1122-23-6	Вентилятор ВЕНТС 125 Квайт з електродвигуном N-17 вт	к-т	1				
30	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2278				
31	+C142-10-2	Вода	м3	13,0807				
32	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,50652				
33	+&C1231-223-10	Дашок вентиляційний на повітропровід 150x150 мм	шт	1				
34	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00344				
35	C111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,004386				
36	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	0,0225				
37	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,548				
38	+&C153-125-12-П	Коаксиальний горизонтальний комплект	к-т	1				
39	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,13185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+&C130-615-7	Кран Маєвського	шт	15				
41	+&C1630-642-1	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	2				
42	+&C1630-642-69	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	2				
43	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	33,4152				
44	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	5				
45	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0001349				
46	+&C112-23-82	Мати мінераловатні прошивні товщиною 40 мм	м3	0,03				
47	C121-782	Металеві конструкції	т	0,0072				
48	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,0024				
49	+&C113-82-2BB-20	Ніпель 125, діам 125 мм	шт	24				
50	+&C113-82-222-20	Ніпель 200, діам 200 мм	шт	15				
51	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,05235				
52	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0011416				
53	C1546-54	Пароніт	т	0,0015				
54	+&C123-56-732	Перехід діам. 200/діам. 125 мм	шт	1				
55	+&C1630-1531-123	Повітропровід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 150x150	мп	5				
56	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093				
57	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0004404				
58	+&C130-556-218	Радіатор біметалевий секційний 570x74x7	шт	100				
59	+&C112-297-211	Решітка однорядна нерегульована січенням 150x300(h) мм	шт	1				
60	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003				
61	+&C123-132-123	Спирально-навивальний повітропровід із оцинкованої сталі діам. 125 мм	мп	24				
62	+&C123-132-124	Спирально-навивальний повітропровід із оцинкованої сталі діам. 200 мм	мп	11				
63	+&C113-852-23	Трійник 125, діам. 125 мм	шт	5				
64	+&C113-824-20	Трійник діам. 200/150 мм	шт	7				
65	+&C1530-64-16	Труби поліпропіленові PN-20 діаметром 25x4,2 мм	10м	4				
66	+&C111-165-54	Труби поліпропіленові PN20 Stabi діам. 32x5,4	м	79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+&C111-165-56	Труби поліпропіленові PN20 Stabi діам. 40x6,7	м	26				
68	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0021017				
69	C111-1870	Шайби	т	0,0000007				
70	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,003402				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9858				
72	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0256				
73	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5655				
IV. Устаткування								
74	+&2406-7003-263	Котел одноконтурний з автоматикою безпеки та керування, з насосом і розширювальним бачком N=18 квт	к-т	1				

Відомість ресурсів на Водопровід та каналізація

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	108,92				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,5				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	13,37				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	124,79				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				

II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,17695				
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,2265				
8	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,15336				
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,297				
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,2265				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,812				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0994				
13	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,7477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,05112				
15	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,1				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,933				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,05751				
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,8304				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,01917				
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,02556				
21	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,3485				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,504				
23	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,7477				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
24	+&C1631-23-8	Бойлер Atlantic 50 літрів з тэном 2000 Вт	к-т	1				
25	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001				
26	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0099				
27	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000028				
28	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,012				
29	+C142-10-2	Вода	м3	0,4712				
30	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	3,992				
31	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00096				
32	C111-1608	Дрантя	кг	0,065				
33	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00006				
34	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00099				
35	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001214				
36	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,6				
37	+&C130-644-15	Змішувач для умивальника	к-т	2				
38	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	1				
39	C111-311	Каболка	т	0,00017				
40	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,03834				
41	+&C122-362-22	Клапан зворотній муфтовий О15	шт	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+&C1630-542-18	Клапан зворотній діам. 20мм	шт	1				
43	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008				
44	+&C10-70607-308-6	Коліно 50/90*	шт	4				
45	+&C113-146-114	Коліно РРГ діам. 50X50	шт	5				
46	+&C10-706-123	Коліно РРГ діам.110X110	шт	2				
47	+&C1221-103	Компактний унітаз із керамічним бачком з арматурою і кришкою	шт	1				
48	+&C123-235-12	Комплект душовий гігієнічний	к-т	1				
49	+&C163-642-69	Кран кульовий діам.20 мм	шт	4				
50	+&C1630-642-69	Кран кульовий діам.25 мм	шт	3				
51	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,00639				
52	+&C111-163-30	Кутник 90 град. Ф20х1/2"	шт	3				
53	+&C111-163-31	Кутник 90 град. Ф20х3/4"	шт	4				
54	+&C111-163-32	Кутник 90 град. Ф25х1"	шт	7				
55	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1				
56	C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000023				
57	+&C118-4-1	Металопрокат	т	0,067734				
58	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,136				
59	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00012				
60	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,087				
61	C1546-54	Пароніт	т	0,00045				
62	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08				
63	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1				
64	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1				
65	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00003				
66	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,006582				
67	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2				
68	+&C113-1478-3	Ревізія ПВХ діам. 50 мм	шт	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+&C113-169-632	Редукція діам.110х50	шт	1				
70	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0072				
71	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0492				
72	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01				
73	C1632-102	Силікон	л	0,0064				
74	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2				
75	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,46				
76	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,312				
77	+&C113-842-20	Трійник 110	шт	2				
78	+&C1630-1263-12	Трійник 110Х50Х110 87	шт	1				
79	+&C111-163-26	Трійник обжимний 25х25х20	шт	4				
80	+&C111-163-27	Трійник обжимний 25х25х25	шт	5				
81	+&C111-163-28	Трійник обжимний 32х25х25	шт	1				
82	+&C1530-144-45	Труба поліпропіленова діам. 110 мм	м	5,05				
83	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	7,984				
84	+&C111-163-23	Труби поліпропіленові Rehau Rautitan Flax(PE-XA) теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	4				
85	+&C111-163-24	Труби поліпропіленові Rehau Rautitan Flax(PE-XA) теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	4				
86	+&C111-163-25	Труби поліпропіленові Rehau Rautitan Flax(PE-XA) теплої і холодної води діам. 32 мм	м	20				
87	+&C130-644-17	Умивальник фаянсовий в к-ті з сифоном і кріпленням	к-т	2				
88	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000302				
89	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002				
90	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000042				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
91	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,7362				
92	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1174				

Відомість ресурсів на Електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	437,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,52				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	52,66				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	491,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,2934				
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,099				
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,7815				
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,948				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,4532				
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,1188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,7479				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+&C123-56-78	Автоматичний вимикач, 1Р, Ін=6А, х-ка В	шт	3				
14	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00156				
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051				
16	+&C1547-16-20	Вимикач автоматичний ВА 47-29- 1Р 10А	шт	5				
17	+&C1547-16-19	Вимикач автоматичний ВА 47-29- 1Р 16А	шт	1				
18	+&C1547-16-18	Вимикач автоматичний ВА 47-29- 3Р 25А	шт	1				
19	+&C1-3939-10	Вимикач автоматичний диференційний на лінії Ін=16А, Івит=30мА	шт	12				
20	+&C1151-417-36	Вимикач однополюсний для схованої проводки 10А, 220В Серія "Легата"	шт	16				
21	+C142-10-2	Вода	м3	0,0062				
22	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0124				
23	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00078				
24	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	8,2				
25	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00006				
26	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	78,78				
27	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00003				
28	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00025				
29	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000534				
30	+&C1545-194-21	Кабель вогнетривкий перерізом 3х1,5 мм.кв.	м	85				
31	+&C1-3939-17	Кабель з мідними жилами 2х1,5 мм.кв.	м	50				
32	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	305				
33	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	450				
34	+&C1-8-50	Коробка розгалужувальна	шт	80				
35	+&C123-361-14А2	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм. (100шт)	упак	1				
36	+&C123-361-14А3	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	4				
37	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001342				
38	+&C100-15-24	Монтажна коробка установочна для твердих стін	шт	106				
39	+&C123-162-3278	Незалежний розчіплювач.	шт	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+&C18-635-845	Одномісний супорт з рамкою для вбудованого монтажу сірий IP55 IK07	шт	6				
41	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2				
42	+&C126-5612-236	Понижуючий трансформатор 220/12 В ЯТП-0.25	шт	1				
43	+&C151-236-123	Розетка однофазна з 3-м заземляючим контактом та кришкою 16А, 250В IP55	шт	6				
44	+&C1512-1435-3	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом внутрішнього встановлення 16А	шт	31				
45	+&1507-3078-412	Світильник світлодіодний вмонтований	шт	36				
46	+&1507-3078-41	Світильник світлодіодний, IP 65	шт	3				
47	+&C121-384-12	Світлозвуковий сповіщувач з написом "Вихід"	шт	6				
48	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,018				
49	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0429				
50	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,005				
51	+&C123-963-5	Сталь штрабова 40x4 мм	т	0,00486				
52	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,088				
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0351				
54	+&C153-236-12	Труба гофрована з ПВХ, що не поширюється горіння Ф20 мм	м	245				
55	+&C123-361-14A4	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6x200мм. (100 шт)	упак	2				
56	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000024				
57	+&C1123-23-112	Щиток ЩРн-48з-1 36 IP31 UNIVERSAL	к-т	1				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,9114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0024				

Відомість ресурсів на Влаштування системи відеонагляду

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>I. Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	367,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,18				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	44,07				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	411,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08				
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,73				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	18,3184				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
9	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,43				
10	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	86				
12	+&C111-180-362	Гофрорукав з ПВХ, що не поширює горіння Ф 10мм.	мп	215				
13	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002				
14	+&C1-3935-323	Кабель вита пара 100% мідь, 4*2*0,51 cat5e	м	657,9				
15	+&C1512-1435-36	Компютерна розетка	шт	24				
16	+&C123-361-14A2	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 8 мм. (100шт)	упак	2,5				
17	+&C123-361-14A3	Кріплення кабеля до стіни (дюбель-ялинка) 10 мм.	упак	3				
18	+&C186-185-46	Кросс-кабель 1м, голубий	мп	25				
19	+&C186-185-45	Кросс-кабель 1м, жовтий	мп	20				
20	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,012384				
21	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1				
22	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00215				
23	+&C123-263-123	Скоби для кріплення кабеля №5 (100 шт)	упак	4				
24	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6,966				
25	C111-1809	Сталь круга	т	0,02623				
26	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,565				
27	+&C100-164-352	Термоусадочна трубка	шт	2				
28	+&C123-361-14A4	Хомут тримач стяжний нейлоновий 3,6х200мм. (100 шт)	упак	2				
29	+&C1561-352-30	Шафа настінна 9U-450 (перф)	шт	1				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,6937				
		IV. Устаткування						
31	+&1503-523-825	8-канальний мережевий відеореєстратор	шт	1				
32	+&1503-523-823	IP відеокамера (2.8мм)	шт	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&1503-523-824	IP відеокамера (4мм)	шт	2				
34	+&1503-523-829	Безпроводна точка доступу	шт	2				
35	+&1503-523-832	Жорсткий диск 1Tb	шт	1				
36	+&1503-523-826	Керований POE комутатор	шт	1				
37	+&1503-523-828	Комутатор	шт	1				
38	+&1503-523-827	Некерований POE комутаторм	шт	1				
39	+&1503-523-831	Організатор кабелю фронтальний петельний 19"	шт	3				
40	+&1503-523-833	Патч панель	шт	1				
41	+&1503-523-830	Полка 1U 200 мм - 1мм	шт	3				

Відомість ресурсів на Влаштування пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	170,44	71,19			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	20,47	117,78			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	190,91				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						

4	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	4,34				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
5	+&1602- 30063-2-И варіант 1	Сповіщувач ручний SPR-1L	шт	3	285,87	280,00	0,26	5,61
6	+&C1549-4	Акумуляторна батарея 7Ah, 12В	шт	1	765,21	750,00	0,21	15,00
7	+&C157-369- 46	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30-E90 1x2x0,8	1000м	0,05	12400,04	12111,00	45,90	243,14
8	+&C157-369- 24	Кабель з мідними жилами 6x0,22 мм2	1000м	0,2	10447,76	10197,00	45,90	204,86
9	+&C1512-10-1 варіант 1	Короб кабельний 16*16	м	100	16,00	15,63	0,06	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+&C1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	2856,03	2800,00	0,03	56,00
11	+&C126-1033-10 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 ВИХІД	шт	2	450,02	441,00	0,20	8,82
12	+&C1549-18-8	ППКП "Тірас-8П.1"	шт	1	6400,71	6275,00	0,21	125,50
13	+&C1115-2333-1	Резистори	шт	30	2,50	2,50	-	-
14	+&C1548-7-5 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 Вихід	шт	1	459,03	450,00	0,03	9,00
15	+&C1548-1-11	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль"	шт	1	612,21	600,00	0,21	12,00
16	+&C1548-1	Сповіщувач димовий СПД-3	шт	12	224,43	220,00	0,03	4,40
17	+&C1548-1-45	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б	шт	4	92,84	91,00	0,02	1,82
18	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	1,8228	4,9416	4,9416		

Відомість ресурсів на Пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		I. Витрати труда						
2		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	56,34				
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6,76				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	63,1				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

