

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З
ОСОБЛИВОСТЯМИ**

Підстава для публікації обґрунтування: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 4¹).

Мета проведення закупівлі: З метою приведення у відповідність службових приміщень, а також створення належних умов для виконання функціональних обов'язків працівниками Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Перелік наданих послуг визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку та погодження в установленому порядку кошторисної документації. Враховуючи вище викладене виникла необхідність закупівлі **послуг за предметом закупівлі Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область** згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-05-01-005241-а.

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи - додаток 1

Кількість : 1 послуга.

Місце поставки предмета закупівлі: м. Ковель, вул. Грушевського, 98а, Волинська область, 45000.

Строк поставки предмета закупівлі: до 31 жовтня 2024року.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua> ".

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 750 013,00 грн., з ПДВ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до закупівлі:

«Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку
за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область»
згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Ремонтні роботи		
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
	ДВЕРІ		
1	Знімання наличників	м	76,5
2	Знімання дверних полотен	м2	28,35
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15
	ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН		
4	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	605,1
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	19,8
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	397,4
	ПЕРЕГОРОДКИ		
7	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,168
	ПІДЛОГИ		
8	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	249
9	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	48,9
10	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	175,7
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	175,7
12	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	11,5
	Стелі		
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м3	116,8
	Котел опалювальний		
14	Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів	котлів	1
15	(Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних водогрійних на твердому паливі	котел	1
	ДОДАТКОВІ РОБОТИ		
16	Навантаження сміття вручну	т	38,7
17	Перевезення сміття до 10 км	т	38,7
	Відділ 1. Монтажні роботи 1-ий поверх		
	Розділ 1. Перегородки		
18	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	м3	1,536
19	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту	м3	21
20	Улаштування підстильного шару піщано-щебеневого	м3	21
21	Готова піщано-щебенева суміш понад 0 до 70 мм	м3	26,46
22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2
23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,047
24	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02
25	Мурування перегородок з газобетонних блоків	м3	7,408
	Розділ 2. Підлоги		
	ЗАМІНА ОСНОВИ+ПОКРИТТЯ ПЛИТКОЮ		
26	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	12,54
27	Улаштування гідроізоляційної плівки	м2	83,6
28	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	4,18
29	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50 мм	м2	86,944
30	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	83,6
31	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	83,6

32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ до товщ. 70 мм	м2	836
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	83,6
ЗАМІНА ПЛИТКИ ПОКРИТТЯ			
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	33,2
35	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ до товщ. 30 мм	м2	66,4
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	33,2
37	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	141
Розділ 3. Опорядження стін, стель			
СТІНИ			
38	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	397,4
39	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою/ старт	м2	437,4
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 /фініш	м2	794,8
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	397,4
ВІДКОСИ			
42	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	12,6
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,6
СТЕЛІ			
44	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	116,8
45	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	116,8
Розділ 4. Заповнення дверних прорізів			
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2
47	Дверний блок металопластиковий	м2	4,2
Відділ 2. Монтажні роботи 2-ий поверх			
Розділ 1. Підлоги			
48	Улаштування пароізоляційної плівки	м2	119,3
49	Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо	м3	5,965
50	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50 мм	м2	124,072
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	119,3
52	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	119,3
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ до товщ. 70 мм	м2	1193
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	25,2
55	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	85,6
56	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	108
Розділ 2. Опорядження стін, стель			
СТІНИ			
57	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	332
58	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	332
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	332
ВІДКОСИ			
60	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	12,6
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,6
балкон			
62	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,4
63	Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	м2	15,2

64	Дрібний ремонт металевих огорож	м2	3
65	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	3
СТЕЛІ			
66	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	18
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	119,3
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ			
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	50
2	Демонтаж кабелю	м	330
3	Демонтаж групових щитків	шт	1
4	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	20
МОНТАЖНІ РОБОТИ			
5	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	3
6	Щит розподільчий (специфікація)	шт	3
7	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20
8	Автоматичний вимикач Ін-1 А Uн -220В	шт	2
9	Автоматичний вимикач Ін-6 А Uн -220В	шт	13
10	Автоматичний вимикач Ін-25 А Uн -380В	шт	1
11	Автоматичний вимикач диф. струму Ін-16А Іv-30 mA Uн- 220В	шт	4
12	Автоматичний вимикач Ін-20 Іv=30 mA Uн-220В	шт	1
13	Монтаж світильників	шт	45
14	Світильник LED (специфікація)	шт	45
15	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	11
16	Вимикач 1-клавішний	шт	11
17	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	5
18	Вимикач 2-клавішний	шт	5
19	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	71
20	Розетка однофазна з заземляючим контактом	шт	71
21	Коробка розгалужувальна	шт	165
22	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1590
23	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	790
24	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	650
25	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	150
26	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах	м	800
27	Труби гофрована ПНД д=20	мп	800
28	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	400

Відомість ресурсів на Ремонтні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4397,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	41,95				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,23				
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	526,54				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4971,75				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,296				
8	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,57				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,06593				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,0531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,24				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	31,89339				
13	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,10166				
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,06165				
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	38,7				
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	0,53245				
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	25,41				
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	25,824814				
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,807309				
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	18,87496				
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,30475				
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	8,07574				
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	68,63926				
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,84348				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,7243				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	+&C111-76-945	Шуруп	шт	371,01				
27	+&C111-115-11	Фіксатор пластикові	шт	913,05				
28	+&C111-136-9-И	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	602,08				
29	+&C111-136-16	Підвіси в комплекті	шт	93,44				
30	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	15,204				
31	+&C111-136-161	Стержень-кільце L-250	шт	120,304				
32	+&C111-136-162	Стержень-крючок L-250	шт	120,304				
33	+&C111-147-6-40	Дюбель 6x40 мм	шт	346,896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,0007408				
35	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000448				
36	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0004769				
37	+&C111-189-65	Суміш суха "Ceresit CE-40"	кг	57,652				
38	+&C111-196-2	Піна монтажна	л	0,64176				
39	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,173084				
40	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	1,18528				
41	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0005				
42	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,000285				
43	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000054				
44	+&C111-542-22	Ліноліум	м2	87,312				
45	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	44,512				
46	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000204				
47	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00042				
48	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000372				
49	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	22,01596				
50	+&C111-1376-12	Шпаклівка універсальна для внутрішніх стінових поверхонь	кг	2815,56				
51	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00116				
52	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,87957				
53	C111-1608	Дрантя	кг	7,78929				
54	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	139,42442				
55	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	557,715				
56	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	1,4484				
57	C111-1656-2	Фарби силікатні для зовнішніх робіт	т	0,0029944				
58	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	15,05518				
59	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,02508				
60	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	251,49				
61	+&C111-1724-11-Т	Т-профіль основний довж. 3,6 м	м	110,96				
62	+&C111-1724-112	Т-профіль поперечний довж. 1,2 м	м	221,92				
63	+&C111-1724-113	Т-профіль поперечний довж. 0,6 м	м	110,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C111-1736-8	Суміш клейова Ceresit CM-11	кг	923				
65	C111-1757	Рядно	м2	1,764				
66	+&C111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	223,19				
67	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,00063				
68	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0442915				
69	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,6264				
70	+&C111-2010-1-9	Суміш для укладання блоків	кг	185,2				
71	+&C111-17202	Плівка пароізоляційна	м2	137,195				
72	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0094				
73	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0987				
74	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,01254				
75	+&C114-888-1	Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50 мм	м2	211,016				
76	+&C123-199-852	Блоки газобетонні марки D400	м3	7,33392				
77	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,784				
78	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02				
79	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,047				
80	+&C126-1306-16	Кутник пристійний, 3 м	шт	126,144				
81	C142-10-2	Вода	м3	5,78797				
82	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,042609				
83	+&C151-232-1	Плитка керамічна для підлоги	м2	144,84				
84	+&C155-287-20	Плити "Армстронг"	м2	122,64				
85	+&C162-80-123	Гідроізоляційна плівка для підлог	м2	96,14				
86	+&C185-3162-5	Дверний блок металопластиковий	м2	4,2				
87	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,002037				
88	+&C1421-8-9601	Готова піщано-щебенева суміш понад 0 до 70 мм	м3	26,46				
89	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,8874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,8208				
91	+&C1425-116-16	Розчин цементний	м3	0,029632				
92	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	15,57234				
93	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	12,4017				
94	+&C1545-65-40	Дюбель пластиковий	шт	371,01				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
95	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,9177				
96	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1918				

Відомість ресурсів на Електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	941,88				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,29				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	95,65				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1073,3				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				

II. <u>Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6			
9	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	0,8			
10	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	23,2			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,84					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	80,9962					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	+&C1-3939-12	Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.	м	790					
14	+&C1-3939-13	Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.	м	650					
15	+&C1-3939-51	Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.	м	150					
16	+&C11-2214-59	Світильник LED (специфікація)	шт	45					
17	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,001					
18	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,024978					
19	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0008					
20	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01728					
21	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0002					
22	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0014					
23	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2					
24	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153					
25	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,028					
26	+&C121-2214-5	Вимикач 2-клавішний	шт	5					
27	+&C121-2214-15	Вимикач 1-клавішний	шт	11					
28	+&C122-24-50	Щит розподільчий (специфікація)	шт	3					
29	C142-10-2	Вода	м3	0,0097					
30	+&C155-2214-7	Розетка однофазна з заземляючим контактом	шт	71					
31	+&C155-2214-71	Коробка розгалужувальна	шт	165					
32	+&C171-362-29	Труби гофрована ПНД d=20	мп	800					
33	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0496					
34	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,16					
35	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,905					
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,408					
37	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,286					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,264				
39	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	128				
40	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,264				
41	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	23				
42	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,014457				
43	C1545-291	Шпилька	комплект	91,8				
44	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,0002				
45	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,6				
46	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,0002				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	34,0184				
		IV. Устаткування						
48	+&1503-98-15	Автоматичний вимикач Ін-20 Іv=30 mA Ун-220В	шт	1				
49	+&1503-98-16	Автоматичний вимикач диф. струму Ін-16А Іv-30 mA Ун-220В	шт	4				
50	+&1503-98-17	Автоматичний вимикач Ін-25 А Ун -380В	шт	1				
51	+&1503-98-18	Автоматичний вимикач Ін-1 А Ун -220В	шт	2				
52	+&1503-98-19	Автоматичний вимикач Ін-6 А Ун -220В	шт	13				

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.