

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,  
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ – ВІДКРИТІ ТОРГИ З  
ОСОБЛИВОСТЯМИ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), зокрема, п. 4<sup>1</sup>).

**Мета проведення закупівлі:** З метою приведення у відповідність службових приміщень, а також створення належних умов для виконання функціональних обов'язків працівниками Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Перелік наданих послуг визначено з урахуванням необхідності досягнення зазначеної мети. Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області забезпечено розробку та погодження в установленому порядку кошторисної документації. Враховуючи вище викладене виникла необхідність закупівлі **послуг за предметом закупівлі Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область** згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

**Назва предмета закупівлі:** Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-05-23-009354-a.

**Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:**

**Технічне завдання на Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи - додаток 1**

**Кількість :** 1 послуга.

**Місце поставки предмета закупівлі:** м. Ковель, вул. Грушевського, 98а, Волинська область, 45000.

**Строк поставки предмета закупівлі:** до 31 грудня 2024року.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом МЕРТУ від 18.02.2020 № 275 (із змінами) методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, а також аналізу обсягів робіт та інформації про аналогічні закупівлі розміщені на сайті <https://prozorro.gov.ua> ".

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 750 013,00 грн., з ПДВ.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

до закупівлі:

«Поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративного будинку  
за адресою: вул. Грушевського, 98А м. Ковель Волинська область»  
згідно коду ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

| №<br>п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1        | 2                                                                                                                                          | 3                 | 4         |
|          | <b>Ремонтні роботи</b>                                                                                                                     |                   |           |
|          | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                                         |                   |           |
|          | <b>ДВЕРІ</b>                                                                                                                               |                   |           |
| 1        | Знімання наличників                                                                                                                        | м                 | 76,5      |
| 2        | Знімання дверних полотен                                                                                                                   | м2                | 28,35     |
| 3        | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                               | шт                | 15        |
|          | <b>ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН</b>                                                                                                                    |                   |           |
| 4        | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                      | м2                | 605,1     |
| 5        | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                               | м2                | 19,8      |
| 6        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                     | м2                | 397,4     |
|          | <b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>                                                                                                                         |                   |           |
| 7        | Розбирання цегляних перегородок                                                                                                            | м3                | 3,168     |
|          | <b>ПІДЛОГИ</b>                                                                                                                             |                   |           |
| 8        | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                            | м                 | 249       |
| 9        | Розбирання покриттів підлог з паркету                                                                                                      | м2                | 48,9      |
| 10       | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                                            | м2                | 175,7     |
| 11       | Розбирання цементних покриттів підлог                                                                                                      | м2                | 175,7     |
| 12       | Розбирання дощатих покриттів підлог                                                                                                        | м2                | 11,5      |
|          | <b>Стелі</b>                                                                                                                               |                   |           |
| 13       | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби                                                             | м3                | 116,8     |
|          | <b>Котел опалювальний</b>                                                                                                                  |                   |           |
| 14       | Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів                                                                                          | котлів            | 1         |
| 15       | (Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних водогрійних на твердому паливі                                              | котел             | 1         |
|          | <b>ДОДАТКОВІ РОБОТИ</b>                                                                                                                    |                   |           |
| 16       | Навантаження сміття вручну                                                                                                                 | т                 | 38,7      |
| 17       | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                | т                 | 38,7      |
|          | <b>Відділ 1. Монтажні роботи 1-ий поверх</b>                                                                                               |                   |           |
|          | <b>Розділ 1. Перегородки</b>                                                                                                               |                   |           |
| 18       | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1                                                              | м3                | 1,536     |
| 19       | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту                                                                                           | м3                | 21        |
| 20       | Улаштування підстильного шару піщано-щебеневого                                                                                            | м3                | 21        |
| 21       | Готова піщано-щебенева суміш понад 0 до 70 мм                                                                                              | м3                | 26,46     |
| 22       | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм | м3                | 2         |
| 23       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                               | т                 | 0,047     |
| 24       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                | т                 | 0,02      |
| 25       | Мурування перегородок з газобетонних блоків                                                                                                | м3                | 7,408     |
|          | <b>Розділ 2. Підлоги</b>                                                                                                                   |                   |           |
|          | <b>ЗАМІНА ОСНОВИ+ПОКРИТТЯ ПЛИТКОЮ</b>                                                                                                      |                   |           |
| 26       | Улаштування підстильного шару бетонного                                                                                                    | м3                | 12,54     |
| 27       | Улаштування гідроізоляційної плівки                                                                                                        | м2                | 83,6      |
| 28       | Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо                                                                                       | м3                | 4,18      |
| 29       | Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50 мм                                                                               | м2                | 86,944    |
| 30       | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                          | м2                | 83,6      |
| 31       | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                            | м2                | 83,6      |

|    |                                                                                                                                   |    |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 32 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ до товщ. 70 мм                                          | м2 | 836     |
| 33 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                     | м2 | 83,6    |
|    | <b>ЗАМІНА ПЛИТКИ ПОКРИТТЯ</b>                                                                                                     |    |         |
| 34 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                 | м2 | 33,2    |
| 35 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ до товщ. 30 мм                                          | м2 | 66,4    |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                     | м2 | 33,2    |
| 37 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                               | м  | 141     |
|    | <b>Розділ 3. Опорядження стін, стель</b>                                                                                          |    |         |
|    | <b>СТІНИ</b>                                                                                                                      |    |         |
| 38 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону              | м2 | 397,4   |
| 39 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою/ старт                                                                                    | м2 | 437,4   |
| 40 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 /фініш                                                       | м2 | 794,8   |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування     | м2 | 397,4   |
|    | <b>ВІДКОСИ</b>                                                                                                                    |    |         |
| 42 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином                           | м2 | 12,6    |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,6    |
|    | <b>СТЕЛІ</b>                                                                                                                      |    |         |
| 44 | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                               | м2 | 116,8   |
| 45 | Укладання плит стельових в каркас стелі                                                                                           | м2 | 116,8   |
|    | <b>Розділ 4. Заповнення дверних прорізів</b>                                                                                      |    |         |
| 46 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                   | м2 | 4,2     |
| 47 | Дверний блок металопластиковий                                                                                                    | м2 | 4,2     |
|    | <b>Відділ 2. Монтажні роботи 2-ий поверх</b>                                                                                      |    |         |
|    | <b>Розділ 1. Підлоги</b>                                                                                                          |    |         |
| 48 | Улаштування пароізоляційної плівки                                                                                                | м2 | 119,3   |
| 49 | Теплоізоляція покриттів виробами з пінопласту насухо                                                                              | м3 | 5,965   |
| 50 | Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50 мм                                                                      | м2 | 124,072 |
| 51 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2                                                 | м2 | 119,3   |
| 52 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                  | м2 | 119,3   |
| 53 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ до товщ. 70 мм                                          | м2 | 1193    |
| 54 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                     | м2 | 25,2    |
| 55 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2                                                                      | м2 | 85,6    |
| 56 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                               | м  | 108     |
|    | <b>Розділ 2. Опорядження стін, стель</b>                                                                                          |    |         |
|    | <b>СТІНИ</b>                                                                                                                      |    |         |
| 57 | Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм                                                | м2 | 332     |
| 58 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                           | м2 | 332     |
| 59 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування     | м2 | 332     |
|    | <b>ВІДКОСИ</b>                                                                                                                    |    |         |
| 60 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином                           | м2 | 12,6    |
| 61 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,6    |
|    | <b>балкон</b>                                                                                                                     |    |         |
| 62 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                    | м2 | 3,4     |
| 63 | Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та рихтувань                    | м2 | 15,2    |

|                                |                                                                                                                                |      |       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 64                             | Дрібний ремонт металевих огорож                                                                                                | м2   | 3     |
| 65                             | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож                                  | м2   | 3     |
| СТЕЛІ                          |                                                                                                                                |      |       |
| 66                             | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм                 | м2   | 18    |
| 67                             | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2   | 119,3 |
| <b>ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</b> |                                                                                                                                |      |       |
| ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ              |                                                                                                                                |      |       |
| 1                              | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                                    | шт   | 50    |
| 2                              | Демонтаж кабелю                                                                                                                | м    | 330   |
| 3                              | Демонтаж групових щитків                                                                                                       | шт   | 1     |
| 4                              | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                                   | шт   | 20    |
| МОНТАЖНІ РОБОТИ                |                                                                                                                                |      |       |
| 5                              | Монтаж увідно-розподільних пристроїв                                                                                           | шафа | 3     |
| 6                              | Щит розподільчий (специфікація)                                                                                                | шт   | 3     |
| 7                              | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А   | шт   | 20    |
| 8                              | Автоматичний вимикач Ін-1 А Uн -220В                                                                                           | шт   | 2     |
| 9                              | Автоматичний вимикач Ін-6 А Uн -220В                                                                                           | шт   | 13    |
| 10                             | Автоматичний вимикач Ін-25 А Uн -380В                                                                                          | шт   | 1     |
| 11                             | Автоматичний вимикач диф. струму Ін-16А Іv-30 mA Uн- 220В                                                                      | шт   | 4     |
| 12                             | Автоматичний вимикач Ін-20 Іv=30 mA Uн-220В                                                                                    | шт   | 1     |
| 13                             | Монтаж світильників                                                                                                            | шт   | 45    |
| 14                             | Світильник LED (специфікація)                                                                                                  | шт   | 45    |
| 15                             | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                      | шт   | 11    |
| 16                             | Вимикач 1-клавішний                                                                                                            | шт   | 11    |
| 17                             | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                      | шт   | 5     |
| 18                             | Вимикач 2-клавішний                                                                                                            | шт   | 5     |
| 19                             | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                                                         | шт   | 71    |
| 20                             | Розетка однофазна з заземляючим контактом                                                                                      | шт   | 71    |
| 21                             | Коробка розгалужувальна                                                                                                        | шт   | 165   |
| 22                             | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                                                                          | м    | 1590  |
| 23                             | Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.                                                                                           | м    | 790   |
| 24                             | Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.                                                                                           | м    | 650   |
| 25                             | Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.                                                                                             | м    | 150   |
| 26                             | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах                                                                             | м    | 800   |
| 27                             | Труби гофрована ПНД д=20                                                                                                       | мп   | 800   |
| 28                             | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм                                        | шт   | 400   |
|                                |                                                                                                                                |      |       |
|                                |                                                                                                                                |      |       |

**Відомість ресурсів на Ремонтні роботи**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 4397,03   |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,4       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 41,95     |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 6,23      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах                                    | люд.год           | 526,54    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 4971,75   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,4       |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                                     |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         | КБМ202-1140  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т                                                                       | маш. год          | 0,296     |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 8         | КБМ203-851   | Навантажувачі однокішєві, вантажопідйомність 2 т                                                                             | маш. год          | 3,57      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9         | КБМ203-1080  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т                                                                       | маш. год          | 0,06593   |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 10        | КБМ204-502   | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                                | маш. год          | 4,0531    |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1                                                                             | 2               | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|
| 11                                                                            | КБМ204-2900     | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ] | маш. год | 0,24      |   |   |   |   |
| 12                                                                            | КБМ205-101      | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м <sup>3</sup> /хв                                       | маш. год | 31,89339  |   |   |   |   |
| 13                                                                            | КБМ233-345      | Прес-ножиці комбіновані                                                                                                                                    | маш. год | 0,10166   |   |   |   |   |
| 14                                                                            | КБМ233-803      | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                                                                               | маш. год | 6,06165   |   |   |   |   |
| 15                                                                            | С311-10-М       | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                | т        | 38,7      |   |   |   |   |
| <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b> |                 |                                                                                                                                                            |          |           |   |   |   |   |
| 16                                                                            | КБМ211-101      | Бадді, місткість 2 м <sup>3</sup>                                                                                                                          | маш. год | 0,53245   |   |   |   |   |
| 17                                                                            | КБМ233-1100     | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                                                                            | маш. год | 25,41     |   |   |   |   |
| 18                                                                            | КБМ270-90       | Пилка дискова електрична                                                                                                                                   | маш. год | 25,824814 |   |   |   |   |
| 19                                                                            | КБМ270-115      | Дрилі електричні                                                                                                                                           | маш. год | 10,807309 |   |   |   |   |
| 20                                                                            | КБМ270-116      | Вібратори поверхневі                                                                                                                                       | маш. год | 18,87496  |   |   |   |   |
| 21                                                                            | КБМ270-117      | Вібратори глибинні                                                                                                                                         | маш. год | 0,30475   |   |   |   |   |
| 22                                                                            | КБМ270-119      | Шуруповерти                                                                                                                                                | маш. год | 8,07574   |   |   |   |   |
| 23                                                                            | КБМ270-126      | Фарборозпилювачі ручні                                                                                                                                     | маш. год | 68,63926  |   |   |   |   |
| 24                                                                            | КБМ270-131      | Перфоратор пневматичний                                                                                                                                    | маш. год | 0,84348   |   |   |   |   |
| 25                                                                            | КБМ270-135      | Перфоратори електричні                                                                                                                                     | маш. год | 26,7243   |   |   |   |   |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                   |                 |                                                                                                                                                            |          |           |   |   |   |   |
| 26                                                                            | +&C111-76-945   | Шуруп                                                                                                                                                      | шт       | 371,01    |   |   |   |   |
| 27                                                                            | +&C111-115-11   | Фіксатор пластикові                                                                                                                                        | шт       | 913,05    |   |   |   |   |
| 28                                                                            | +&C111-136-9-И  | Хрестики пластмасові для укладання плитки                                                                                                                  | шт       | 602,08    |   |   |   |   |
| 29                                                                            | +&C111-136-16   | Підвіси в комплекті                                                                                                                                        | шт       | 93,44     |   |   |   |   |
| 30                                                                            | +&C111-136-23   | Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)                                                                                                                 | шт       | 15,204    |   |   |   |   |
| 31                                                                            | +&C111-136-161  | Стержень-кільце L-250                                                                                                                                      | шт       | 120,304   |   |   |   |   |
| 32                                                                            | +&C111-136-162  | Стержень-крючок L-250                                                                                                                                      | шт       | 120,304   |   |   |   |   |
| 33                                                                            | +&C111-147-6-40 | Дюбель 6x40 мм                                                                                                                                             | шт       | 346,896   |   |   |   |   |

| 1  | 2                | 3                                                                          | 4  | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|
| 34 | C111-171         | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм         | т  | 0,0007408 |   |   |   |   |
| 35 | C111-175         | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм                            | т  | 0,000448  |   |   |   |   |
| 36 | C111-179         | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм                              | т  | 0,0004769 |   |   |   |   |
| 37 | +&C111-189-65    | Суміш суха "Ceresit CE-40"                                                 | кг | 57,652    |   |   |   |   |
| 38 | +&C111-196-2     | Піна монтажна                                                              | л  | 0,64176   |   |   |   |   |
| 39 | C111-219         | Гіпсові в'язучі Г-3                                                        | т  | 0,173084  |   |   |   |   |
| 40 | +&C111-246-2     | Піна монтажна                                                              | л  | 1,18528   |   |   |   |   |
| 41 | C111-253         | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1                                 | т  | 0,0005    |   |   |   |   |
| 42 | C111-387-1       | Білило густотерте цинкове                                                  | т  | 0,000285  |   |   |   |   |
| 43 | C111-388-1       | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний                     | т  | 0,000054  |   |   |   |   |
| 44 | +&C111-542-22    | Ліноліум                                                                   | м2 | 87,312    |   |   |   |   |
| 45 | C111-609         | Мастика клеюча каучукова КН-2                                              | кг | 44,512    |   |   |   |   |
| 46 | C111-627         | Оліфа комбінована К-2                                                      | т  | 0,000204  |   |   |   |   |
| 47 | C111-816         | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т  | 0,00042   |   |   |   |   |
| 48 | C111-818-1       | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т  | 0,000372  |   |   |   |   |
| 49 | C111-874         | Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття            | м2 | 22,01596  |   |   |   |   |
| 50 | +&C111-1376-12   | Шпаклівка універсальна для внутрішніх стінових поверхонь                   | кг | 2815,56   |   |   |   |   |
| 51 | C111-1513        | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42                                         | т  | 0,00116   |   |   |   |   |
| 52 | C111-1604        | Папір шліфувальний                                                         | м2 | 8,87957   |   |   |   |   |
| 53 | C111-1608        | Дрантя                                                                     | кг | 7,78929   |   |   |   |   |
| 54 | +C111-1624-2     | Грунтовка глибокого проникнення                                            | л  | 139,42442 |   |   |   |   |
| 55 | C111-1626-1      | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована                               | кг | 557,715   |   |   |   |   |
| 56 | C111-1638        | Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм                         | шт | 1,4484    |   |   |   |   |
| 57 | C111-1656-2      | Фарби силікатні для зовнішніх робіт                                        | т  | 0,0029944 |   |   |   |   |
| 58 | C111-1683        | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                              | кг | 15,05518  |   |   |   |   |
| 59 | C111-1702        | Мастика бітумна                                                            | т  | 0,02508   |   |   |   |   |
| 60 | C111-1722        | Плінтуси для підлог з пластикату                                           | м  | 251,49    |   |   |   |   |
| 61 | +&C111-1724-11-Т | Т-профіль основний довж. 3,6 м                                             | м  | 110,96    |   |   |   |   |
| 62 | +&C111-1724-112  | Т-профіль поперечний довж. 1,2 м                                           | м  | 221,92    |   |   |   |   |
| 63 | +&C111-1724-113  | Т-профіль поперечний довж. 0,6 м                                           | м  | 110,96    |   |   |   |   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                  | 4     | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|---|---|
| 64 | +&C111-1736-8   | Суміш клейова Ceresit CM-11                                                                        | кг    | 923       |   |   |   |   |
| 65 | C111-1757       | Рядно                                                                                              | м2    | 1,764     |   |   |   |   |
| 66 | +&C111-1784-2-3 | Сітка армувальна Вр-1 д 3мм                                                                        | м2    | 223,19    |   |   |   |   |
| 67 | C111-1853-7     | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм                                                                         | т     | 0,00063   |   |   |   |   |
| 68 | C111-1895       | Шпаклівка клейова                                                                                  | т     | 0,0442915 |   |   |   |   |
| 69 | C111-1896       | Шпаклівка полімерцементна                                                                          | кг    | 1,6264    |   |   |   |   |
| 70 | +&C111-2010-1-9 | Суміш для укладання блоків                                                                         | кг    | 185,2     |   |   |   |   |
| 71 | +&C111-17202    | Плівка пароізоляційна                                                                              | м2    | 137,195   |   |   |   |   |
| 72 | C112-61         | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3    | 0,0094    |   |   |   |   |
| 73 | C112-82         | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт      | м3    | 0,0987    |   |   |   |   |
| 74 | C112-138        | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт          | м3    | 0,01254   |   |   |   |   |
| 75 | +&C114-888-1    | Плити теплоізоляційні з пінополістеролу екструдованого 50 мм                                       | м2    | 211,016   |   |   |   |   |
| 76 | +&C123-199-852  | Блоки газобетонні марки D400                                                                       | м3    | 7,33392   |   |   |   |   |
| 77 | C123-514-Y      | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                                    | м2    | 0,784     |   |   |   |   |
| 78 | C124-1          | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                        | т     | 0,02      |   |   |   |   |
| 79 | C124-22         | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                       | т     | 0,047     |   |   |   |   |
| 80 | +&C126-1306-16  | Кутник пристійний, 3 м                                                                             | шт    | 126,144   |   |   |   |   |
| 81 | C142-10-2       | Вода                                                                                               | м3    | 5,78797   |   |   |   |   |
| 82 | C147-29         | В'язальний дріт                                                                                    | 100кг | 0,042609  |   |   |   |   |
| 83 | +&C151-232-1    | Плитка керамічна для підлоги                                                                       | м2    | 144,84    |   |   |   |   |
| 84 | +&C155-287-20   | Плити "Армстронг"                                                                                  | м2    | 122,64    |   |   |   |   |
| 85 | +&C162-80-123   | Гідроізоляційна плівка для підлог                                                                  | м2    | 96,14     |   |   |   |   |
| 86 | +&C185-3162-5   | Дверний блок металопластиковий                                                                     | м2    | 4,2       |   |   |   |   |
| 87 | C1113-307       | Скло рідке калійне                                                                                 | т     | 0,002037  |   |   |   |   |
| 88 | +&C1421-8-9601  | Готова піщано-щебенева суміш понад 0 до 70 мм                                                      | м3    | 26,46     |   |   |   |   |
| 89 | C1421-10634     | Пісок природний, рядовий                                                                           | м3    | 3,8874    |   |   |   |   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                | 4       | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|---|---|---|
| 90 | C1424-11612    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],<br>крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3      | 14,8208  |   |   |   |   |
| 91 | +&C1425-116-16 | Розчин цементний                                                                                 | м3      | 0,029632 |   |   |   |   |
| 92 | C1425-11684    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150                                            | м3      | 15,57234 |   |   |   |   |
| 93 | C1425-11702    | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий<br>1:1:6                                      | м3      | 12,4017  |   |   |   |   |
| 94 | +&C1545-65-40  | Дюбель пластиковий                                                                               | шт      | 371,01   |   |   |   |   |
|    |                | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиборничих витрат                              |         |          |   |   |   |   |
| 95 | C1999-9001     | Електроенергія                                                                                   | кВт-год | 36,9177  |   |   |   |   |
| 96 | C1999-9005     | Мастильні матеріали                                                                              | кг      | 0,1918   |   |   |   |   |

### Відомість ресурсів на Електротехнічні рішення

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу                    | Найменування                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |                                 |                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2                               | 3                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |                                 | <b>I. Витрати труда</b>                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників                                                       | люд.год           | 35,48     |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 2         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-<br>будівельниками                         | розряд            | 3,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27                              | Витрати труда робітників-монтажників                                                         | люд.год           | 941,88    |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 4         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-<br>монтажниками                           | розряд            | 3,4       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та<br>обслуговуванням машин                    | люд.год           | 0,29      |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 6         |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням<br>та обслуговуванням машин            | розряд            | 3,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |                                 | Витрати труда працівників, заробітна плата яких<br>передбачена в загальновиборничих витратах | люд.год           | 95,65     |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                                              | люд.год           | 1073,3    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           | Середній розряд робіт           |                                                                                              | розряд            | 3,4       |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |                                 |                                                                                              |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |

| II. <u>Будівельні машини і механізми</u> |            |                                                               |          |      |  |  |  |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|--|
| 8                                        | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 2,6  |  |  |  |
| 9                                        | КБМ233-201 | Машини свердильні електричні                                  | маш. год | 0,8  |  |  |  |
| 10                                       | КБМ233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом                           | маш. год | 23,2 |  |  |  |

|    |                | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>      |          |  |          |  |  |  |  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|--|--|--|--|
| 11 | КБМ200-68      | Пістолет монтажний                                                                   | маш. год |  | 35,84    |  |  |  |  |
| 12 | КБМ270-135     | Перфоратори електричні                                                               | маш. год |  | 80,9962  |  |  |  |  |
|    |                | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                          |          |  |          |  |  |  |  |
| 13 | +&C1-3939-12   | Кабель з мідними жилами 3х1,5 мм.кв.                                                 | м        |  | 790      |  |  |  |  |
| 14 | +&C1-3939-13   | Кабель з мідними жилами 3х2,5 мм.кв.                                                 | м        |  | 650      |  |  |  |  |
| 15 | +&C1-3939-51   | Кабель з мідними жилами 5х4 мм.кв.                                                   | м        |  | 150      |  |  |  |  |
| 16 | +&C11-2214-59  | Світильник LED (специфікація)                                                        | шт       |  | 45       |  |  |  |  |
| 17 | C111-98        | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм                 | т        |  | 0,001    |  |  |  |  |
| 18 | C111-219       | Гіпсові в'язучі Г-3                                                                  | т        |  | 0,024978 |  |  |  |  |
| 19 | C111-390       | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т        |  | 0,0008   |  |  |  |  |
| 20 | C111-822       | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм            | т        |  | 0,01728  |  |  |  |  |
| 21 | C111-1374      | Шпагат паперовий                                                                     | т        |  | 0,0002   |  |  |  |  |
| 22 | C111-1522      | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                                  | т        |  | 0,0014   |  |  |  |  |
| 23 | C111-1683      | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                        | кг       |  | 0,2      |  |  |  |  |
| 24 | C111-1848      | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                | т        |  | 0,00153  |  |  |  |  |
| 25 | C121-783       | Металоконструкції індивідуальні                                                      | т        |  | 0,028    |  |  |  |  |
| 26 | +&C121-2214-5  | Вимикач 2-клавішний                                                                  | шт       |  | 5        |  |  |  |  |
| 27 | +&C121-2214-15 | Вимикач 1-клавішний                                                                  | шт       |  | 11       |  |  |  |  |
| 28 | +&C122-24-50   | Щит розподільчий (специфікація)                                                      | шт       |  | 3        |  |  |  |  |
| 29 | C142-10-2      | Вода                                                                                 | м3       |  | 0,0097   |  |  |  |  |
| 30 | +&C155-2214-7  | Розетка однофазна з заземляючим контактом                                            | шт       |  | 71       |  |  |  |  |
| 31 | +&C155-2214-71 | Коробка розгалужувальна                                                              | шт       |  | 165      |  |  |  |  |
| 32 | +&C171-362-29  | Труби гофрована ПНД d=20                                                             | мп       |  | 800      |  |  |  |  |
| 33 | C1110-171      | Сталь штабова 40х4 мм                                                                | т        |  | 0,0496   |  |  |  |  |
| 34 | C1425-11683    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                | м3       |  | 0,16     |  |  |  |  |
| 35 | C1544-92       | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                            | кг       |  | 1,905    |  |  |  |  |
| 36 | C1545-4        | Бірка маркувальна                                                                    | 100шт    |  | 0,408    |  |  |  |  |
| 37 | C1545-42       | Дюбелі У658, У661                                                                    | 100шт    |  | 0,286    |  |  |  |  |

| 1  | 2            | 3                                                                  | 4        | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|
| 38 | C1545-44     | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                                         | 100шт    | 0,264    |   |   |   |   |
| 39 | C1545-119    | Муфти поліетиленові                                                | шт       | 128      |   |   |   |   |
| 40 | C1545-163    | Патрони до пістолета Д-2                                           | 100шт    | 0,264    |   |   |   |   |
| 41 | C1545-169    | Перемичка заземлювальна                                            | шт       | 23       |   |   |   |   |
| 42 | C1545-267    | Труби полівінілхлоридні                                            | т        | 0,014457 |   |   |   |   |
| 43 | C1545-291    | Шпилька                                                            | комплект | 91,8     |   |   |   |   |
| 44 | C1546-7      | Вазелін технічний                                                  | т        | 0,0002   |   |   |   |   |
| 45 | C1546-20     | Клей БМК5                                                          | кг       | 1,6      |   |   |   |   |
| 46 | C1546-35     | Лак електроізолювальний N318                                       | т        | 0,0002   |   |   |   |   |
|    |              | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |          |          |   |   |   |   |
| 47 | C1999-9001   | Електроенергія                                                     | кВт-год  | 34,0184  |   |   |   |   |
|    |              | <b>IV. Устаткування</b>                                            |          |          |   |   |   |   |
| 48 | +&1503-98-15 | Автоматичний вимикач Ін-20 Іv=30 mA Ун-220В                        | шт       | 1        |   |   |   |   |
| 49 | +&1503-98-16 | Автоматичний вимикач диф. струму Ін-16А Іv-30 mA Ун-220В           | шт       | 4        |   |   |   |   |
| 50 | +&1503-98-17 | Автоматичний вимикач Ін-25 А Ун -380В                              | шт       | 1        |   |   |   |   |
| 51 | +&1503-98-18 | Автоматичний вимикач Ін-1 А Ун -220В                               | шт       | 2        |   |   |   |   |
| 52 | +&1503-98-19 | Автоматичний вимикач Ін-6 А Ун -220В                               | шт       | 13       |   |   |   |   |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.